

รายการประมาณการงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนเสาชง
งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ บุกเบิกยกระดับถนน

เส้นทางสาย ถนนสายโพธิ์เพชร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ระยะทาง 1.100 กม. ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 1+100

ประเภทของผิวจราจร 0

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง 5.00 ม. แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง พื้นที่					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	5,500.00	2.89	15,895.00	
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่ง	ตร.ม.	5,500.00	2.64	14,520.00	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุหินผุถมร่องคู	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
2.4	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	
2.5	งานผิวจราจร ชนิด หินผุ	ลบ.ม.	1,104.00	150.00	165,600.00	
2.6	งานเกลี่ยลิ่มกอง	ลบ.ม.	1,104.00	15.00	16,560.00	
2.7	งานบดทับผิวจราจร	ลบ.ม.	1,104.00	31.98	35,305.92	
3	งานท่อลอดกลม ค.ส.ถ. มอก.ชั้น 3				-	
3.1	ขนาด ϕ 0.40 ม. พร้อมวาง	ท่อน			-	
3.2	ขนาด ϕ 0.60 ม. พร้อมวาง	ท่อน	7	1,000.00	7,000.00	
3.3	ขนาด ϕ 100 ม. พร้อมวาง	ท่อน	13	2,400.00	31,200.00	
3.4	วัสดุหินผุถมหลังท่อ	ลบ.ม.	33	150.00	4,950.00	
	ยอดยกไป				291,030.92	