แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ø 6″ ท่อพีวีซีชั้น 13.5 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชั่วโมง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลควนเสาธง

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเงิน (บาท)	
1	**งานขุดเจาะบ่อบาดาล**								
	1.1ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ø 150 มม.	60.00	เมตร	2,000.00	120,000.00			120,000.00	
	1.2วัสดุประกอบบ่อบาดาล								
	1.2.1ท่อกรุมาตรฐาน พีวีซี ชั้น 13.5 ø 150 มม.	48.00	เมตร	510.00	24,480.00			24,480.00	
	1.2.2ท่อกรองน้ำ พีวีซี ชั้น 13.5 ø 150 มม.	12.00	เมตร	510.00	6,120.00			6,120.00	
	1.3โคลนผง	2.00	ถุง	800.00	1,600.00			1,600.00	
	1.4กรวดคัด	3.00	ลบ.ม.	1,200.00	3,600.00			3,600.00	
	1.5งานคัดเลือก ตรวจสอบ ทดสอบปริมาณน้ำ	1.00	งาน			1,400.00	1,400.00	1,400.00	
	1.6ขอใบอนุญาตขุดบ่อบาดาล	1.00	ชุด	510.00	510.00			510.00	
	1.7ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	1.00	ชุด	510.00	510.00			510.00	
	1.8ลาดคอนกรีตรอบบ่อขนาด 2*2*0.15 เมตร	0.60	ลบ.ม.	2,105.00	1,263.00	300.00	180.00	1,443.00	
	รวมยอดยกไป				158,083.00		1,580.00	159,663.00	