

ประมาณการราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ บุกเบิกยกระดับถนน

เส้นทางสาย ถนนสายไพเนียมอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี

ระยะทาง 0.410 กม. ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+410

ประเภทของผิวจราจร 0

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง 5.00 ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน (บาท) | | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|-------|----------|--------------------|------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| | ก.งานทาง พื้นที่ | | | | | |
| 1 | งานดินคันทาง | | | | | |
| 1.1 | งานกรุยทางถางป่า (ขนาดกลาง) | ตร.ม. | 2,050.00 | 2.89 | 5,924.50 | |
| 1.2 | งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่ง | ตร.ม. | 2,050.00 | 8.12 | 16,646.00 | |
| 2 | งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร | | | | | |
| 2.1 | งานวัสดุหินผุถมร่องคู | ลบ.ม. | - | - | - | |
| 2.2 | งานชั้นรองพื้นทาง | ลบ.ม. | - | - | - | |
| 2.3 | งานชั้นพื้นทาง | ลบ.ม. | - | - | - | |
| 2.4 | งาน PRIME COAT | ตร.ม. | - | - | - | |
| 2.5 | งานผิวจราจร ชนิด หินผุ | ลบ.ม. | 513.00 | 150.00 | 76,950.00 | |
| 2.6 | งานเกลี่ยสั้มกอง | ลบ.ม. | 513.00 | 20.00 | 10,260.00 | |
| 2.7 | งานบดทับผิวจราจร | ลบ.ม. | 513.00 | 32.00 | 16,416.00 | |
| 3 | งานท่อลอดกลม ค.ส.ถ. มอก.ชั้น 3 | | | | | |
| 3.1 | ขนาด ϕ 0.40 ม. พร้อมวาง | ท่อน | | | - | |
| 3.2 | ขนาด ϕ 0.60 ม. พร้อมวาง | ท่อน | | | - | |
| 3.3 | ขนาด ϕ 0.80 ม. พร้อมวาง | ท่อน | 1 | 1,550.00 | 1,550.00 | |
| 3.4 | วัสดุหินผุถมหลังท่อ | ลบ.ม. | 4 | 150.00 | 600.00 | |
| | ยอดยกไป | | | | 128,346.50 | |